Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „zmluva")

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1	**Objednávateľ:**	**Obec Dunajský Klátov**
	Sídlo:	Dunajský Klátov, 930 21 Dunajský Klátov
	Štatutárny zástupca:	Mgr. Mária Csibová – starostka
	IČO:	00800198
	DIČ:	2021112302
	Telefón:	031/5591 332
	E-mail:	ocudunklatov@stonline.sk
1.2	**Zhotoviteľ:**	**GSP-STAV, s.r.o.**
	Sídlo:	Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
	Štatutárny orgán:	Štefan Gavlider - konateľ
	Zápis v registri:	OR OS TT, Odd. Sro, Vl.č.: 23092/T
	IČO:	44 535 031
	DIČ:	2022744262
	IČ DPH:	SK2022744262
	Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
	IBAN:	SK03 7500 0000 0040 2507 9497
	Telefón:	+421 915 744 743
	e - mail:	zakazky@gagako.sk

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci zákazky s nízkou hodnotou vyhlásenej verejným obstarávateľom.

2.2 Názov stavby: **„ Zlepšenie energetickej hospodárnosti – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – Dunajský Klátov "**.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo – stavbu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
- položkovitej kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

Pre odstránenie pochybností zhotoviteľ je povinný dielo vykonať technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a čo do rozsahu podľa rozpočtu – oceneného výkazu výmer.

3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1. **do 3 (troch) mesiacov od prevzatia staveniska.**

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným a časovým plánom a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena celkom bez DPH	61 156,32	EUR
DPH 20%	12 231,26	EUR
cena celkom vrátane DPH	73 387,58	**EUR**

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby.

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred

odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Cena bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných prác.

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.4 Poslednú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

6.5 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.7 V prípade, že faktúra nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.5 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.

8.7 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.13 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.

8.14 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.

8.16 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

8.17 Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho časti na ktorých budú práce prerušené.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 5 pracovných dní vopred.

9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.6 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

10.7 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu odstúpiť od predmetnej Zmluvy o dielo len v prípade, ak dôjde k jej podstatnému porušeniu z druhej zmluvnej strany.

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

12.2.1 vadné plnenie diela zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. (5) päť pracovných dní zhotoviteľ neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),

12.2.2 neplnenie harmonogramu výstavby zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil,

12.2.3 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.

13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

13.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle bodu 13.3. tohto článku zmluvy sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, za predpokladu, že riadiaci orgán vydá kladné stanovisko k realizovanému verejnému obstarávaniu na základe ktorého je táto zmluva uzavretá.

15.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

15.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

15.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Nacenený výkaz – výmer.

15.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dve ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V D. Kalnovc, dňa 8. 9. 2020

V Dunajskej Strede dňa 08.09.2020

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice**

Objednávateľ: Obec Dunajský Klátov
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.
Miesto: Dunajský Klátov

Spracoval: Ondrej Mészáros
Dátum: 18. 6. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
032020	Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	61 156,32	12 231,26	73 387,58
01	Stavebná časť	55 176,58	11 035,32	66 211,90
02	Ústredné vykurovanie	5 979,74	1 195,95	7 175,69
	Celkom	**61156,32**	**12231,26**	**73 387,58**

GSP-STAV,s.r.o. ③
Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031 DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Dunajský Klátov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dunajský Klátov		
Projektant			
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.	44535031	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	18.06.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové nákla EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	61 156,32
24	DPH 20,00 % z 61 156,32	12 231,26
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**73 387,58**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Obec Dunajský Klátov

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

GSP-STAV,s.r.o. ③
Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031 DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
		Miesto	Dunajský Klátov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dunajský Klátov		
Projektant			
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.	44535031	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	18.06.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové nákl EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	55 176,58
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 55 176,58	11 035,32
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**66 211,90**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	GSP-STAV,s.r.o. ③ Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda IČO: 44 535 031 DIČ: 2022744262 IČ DPH: SK2022744262	26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka	
		28	Zvýhodnenie + -	

Obec Dunajský Klátov

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Dunajský Klátov
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.
Miesto: Dunajský Klátov

Spracoval: Ondrej Mészáros
Dátum: 18. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**19 667,41**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**15 597,64**
1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	8,600	12,50	107,50
2	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	22,620	1,56	35,29
3	621460121	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	164,100	3,49	572,71
4	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	164,100	14,20	2 330,22
5	621462310	Vonkajšia omietka podhľadov mozaiková BAUMIT, ručn miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	26,500	23,90	633,35
6	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením pomurnica, veniec	m2	60,500	33,56	2 030,38
7	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C s prikotvením - rímsa	m2	43,120	25,99	1 120,69
8	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT STA MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	129,000	57,60	7 430,40
9	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUM STAR - minerálne riešenie	m2	8,600	36,72	315,79
10	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STA - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	26,500	38,54	1 021,31
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 525,79**
11	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlah šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	175,230	2,45	429,31
12	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírk nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	175,230	1,44	252,33
13	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	175,230	1,62	283,87
14	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	48,500	7,79	377,82
15	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	51,450	2,65	136,34
16	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	11,800	3,38	39,88
17	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	48,200	3,11	149,90
18	953995223	(plastový)	m	49,500	9,71	480,65
19	968062354	Vybúranie drevených rámov okien , plochy do 1 m2, - 0,07500t	m2	0,950	11,83	11,24
20	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, 0,07600t	m2	4,800	20,28	97,34
21	968072558	Vybúranie kovových vrát -0,06000t	m2	16,400	5,84	95,78
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlaž nad alebo pod základným podlažím	t	14,420	9,41	135,69

23	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,420	4,45	64,17
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,420	12,58	181,40
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	216,290	0,41	88,68
26	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	14,420	48,64	701,39

99 Presun hmôt HSV — 543,98

27	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,370	33,23	543,98

PSV Práce a dodávky PSV — 35 509,17

712 Izolácie striech — 367,49

28	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	192,910	0,78	150,47
29	*28322000300*	*Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm*	*m2*	*147,070*	*1,42*	*208,84*
30	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,590	2,28	8,18

713 Izolácie tepelné — 3 904,22

31	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	289,000	1,30	375,70
32	*6314150050*	*Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x100 3 vrstva*	*m2*	*295.000*	*8,96*	*2 643,20*
33	713131132	prilepením	m2	31,850	4,93	157,02
34	*6314150900*	*Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000*	*m2*	*32,490*	*20,92*	*679,69*
35	998713201	m	%	38,560	1,26	48,61

762 Konštrukcie tesárske — 11 747,35

36	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	559,300	1,94	1 085,04
37	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	705,300	7,08	4 993,52
38	*605120008600*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I d 4000-6500 mm*	*m3*	*8,240*	*318,98*	*2 628,40*
39	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	534,380	0,71	379,41
40	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	335,900	1,10	369,49
41	*6051718000*	*Lata podkladná 60/40*	*m*	*923,710*	*1,02*	*942,18*
42	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	152,680	0,65	99,24
43	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,210	28,88	179,34
44	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	43,120	18,90	814,97
45	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	53,280	4,80	255,76

763 Konštrukcie - drevostavby — 2 746,60

46	763138233	Podhľad SDK Rigips RFI 2x12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	77,240	35,41	2 735,07
47	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	18,020	0,64	11,53

764 Konštrukcie klampiarske — 2 597,29

48	764339510	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 40 mm	m	2,500	88,39	220,98
49	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	53,900	0,90	48,51
50	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	53,900	27,83	1 500,04
51	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	3,550	16,45	58,40
52	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	16,280	28,81	469,03
53	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mr 0,00287t	m	3,550	1,38	4,90
54	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 1 do 150 mm, -0,00418t	m	16,280	0,90	14,65
55	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	8,000	17,45	139,60
56	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm	ks	4,000	23,85	95,40
57	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	25,520	1,79	45,78

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé — 8 724,69

58	765332810	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutin sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	152,680	3,51	535,91
59	765332876	Demontáž hrebeňa a nárožia z betónovej krytiny uložen v tvrdej malte, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,015t	m	33,760	2,33	78,66
60	765334205	Betónová krytina MEDITERRAN, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	152,680	29,43	4 493,37
61	765334501	Hrebeň MEDITERRAN, s použitím vetracieho pásu MediRoll, sklon od 22° do 35°	m	14,050	28,27	397,19
62	765334541	Nárožie MEDITERRAN, s použitím vetracieho pásu MediRoll, sklon od 22° do 35°	m	19,710	29,78	586,96
63	765334583	Odkvapová hrana MEDITERRAN, pre profilovanú krytin	m	53,900	10,17	548,16
64	765334641	Olemovanie komína tesniacim pásom MEDITERRAN	m	2,500	33,24	83,10
65	765334681	Prirezanie a uchytenie škridiel MEDITERRAN, sklon od 22° do 35°	m	39,420	11,09	437,17
66	765901524	Strešná fólia MEDITERRAN Medifol Supreme od 22° do 35°, na krokvy	m2	152,500	7,31	1 114,78
67	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	82,750	5,43	449,39

766 Konštrukcie stolárske — 5 421,53

68	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskan (exteriérová a interiérová)	m	15,200	12,06	183,31
69	*2832900061 0*	*Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA*	*m*	*15,200*	*1,76*	*26,75*
70	*2832900062 0*	*Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA*	*m*	*15,200*	*0,70*	*10,64*
71	*6114100077 0*	*Plastové okno jednokrídlové, vxš 1200x900 mm, izolačr trojsklo*	*ks*	*1,000*	*174,25*	*174,25*
72	*6114100099 0*	*Plastové okno jednokrídlové, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo*	*ks*	*1,000*	*292,32*	*292,32*
73	*6114100063 0*	*Plastové okno jednokrídlové, vxš 750x1000 mm, izolačr trojsklo*	*ks*	*1,000*	*134,10*	*134,10*
74	*6114100053 0*	*Plastové okno jednokrídlové, vxš 450x450 mm, izolačné trojsklo*	*ks*	*1,000*	*101,68*	*101,68*

75	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšk do 6 m	%	53,900	0,59	31,62

767 Konštrukcie doplnkové kovové **4 466,86**

76	767659001	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy do 6 m2	ks	3,000	250,00	750,00
77	55341004270	*Vráta garážové vxš 2000x2200 mm vodorovne rebrovar resp. kazetové*	*ks*	*1,000*	*1 050,00*	*1 050,00*
78	55341004890	*Vráta garážové vxš 2400x2500 mm vodorovne rebrova resp. kazetové*	*ks*	*2,000*	*1 333,43*	*2 666,86*

Celkom bez DPH **55 176,58**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	JKSO	
Názov objektu	Ústredné vykurovanie	EČO	
		Miesto	Dunajský Klátov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dunajský Klátov		
Projektant			
Zhotoviteľ	GSP-STAV s.r.o.	44535031	
Spracoval	Ondrej Mészáros		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	18.06.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové nákl EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 979,74
24	DPH 20,00 % z 5 979,74	1 195,95
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 175,69**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Obec Dunajský Klátov

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

GSP-STAV,s.r.o. ③
Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 44 535 031 DIČ: 2022744262
IČ DPH: SK2022744262

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Dunajský Klátov
Zhotoviteľ: GSP-STAV s.r.o.
Miesto: Dunajský Klátov

Spracoval: Ondrej Mészáros
Dátum: 18. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**PRÁCE A DODÁVKY HSV**				**475,30**
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**475,30**
1	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m2	3,370	34,24	115,39
2	969011131	Vysekanie v murive z tehál kapsy pre vodovodného vedenia DN do 125 mm, -0,03700t	m	2,500	6,93	17,33
3	974042542	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šír do 70 mm, -0,01100t	m	33,700	8,96	301,95
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podla nad alebo pod základným podlažím	t	0,460	9,41	4,33
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,460	12,58	5,79
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,200	0,41	3,77
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 10 m	t	0,460	9,49	4,37
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ostatné	t	0,460	48,64	22,37
PSV		**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**5 504,44**
713		**Izolácie tepelné**				**344,60**
9	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	104,800	2,84	297,63
10	*2833100011 0*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x9 mm (d potrubia hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*63,800*	*0,39*	*24,88*
11	*2833100013 0*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*17,000*	*0,44*	*7,48*
12	*2833100012 0*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*24,000*	*0,43*	*10,32*
13	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,400	1,26	4,29
731		**731 - Kotolne**				**1 611,72**
14	731251000	Montáž kotla oceľového elektrického do 10 kW	ks	1,000	82,61	82,61
15	*134633*	*PROTHERM RAJA 6 KE Elektrokotol*	*ks*	*1,000*	*648,27*	*648,27*
16	73199-9905	Uvedenie zariadenia do prevádzky a serv. spustenie	súb	4,000	213,35	853,40
17	99873-1202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	6,860	4,00	27,44
733		**733 - Rozvod potrubia**				**1 886,69**
18	722171111	kotúčoch	m	63,800	15,91	1 015,06
19	722171112	kotúčoch	m	17,000	17,63	299,71
20	722171113	kotúčoch	m	24,000	18,00	432,00
21	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	104,800	0,45	47,16

22	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) d 6 m	%	26,350	3,52	92,76

	734	734 - Armatúry				577,13
23	73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	27,000	2,82	76,14
24	422 3A0901	AOV - aut.odvdušň.ventil 1/2"	s	5,000	15,25	76,25
25	484 9211032	Termostatická hlavica HERZ	ks	5,000	34,67	173,35
26	92110321	Ventil HERZ TS-90 1/2"	ks	5,000	22,72	113,60
27	92110322	Šrobenie RL-5 HERZ 1/2"	ks	5,000	12,05	60,25
28	484 9C5609	Vypúšťací kohút DN15	ks	5,000	7,57	37,85
29	5512400024(0	Guľový kohút DN 20	ks	2,000	14,08	28,16
30	551 7400390	Armatúry a príslušenstvo - Filter DN 20	ks	1,000	10,13	10,13
31	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,760	0,24	1,40

	735	735 - Vykurovacie telesá				1 084,30
32	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	15,47	77,35
33	4845300213(0	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxl 600x800	ks	5,000	125,19	625,95
34	73599-9904	Konzoly, držiaky, pom. materiály	kus	5,000	3,41	17,05
35	73599-9906	Vykurovacia skúška	hod	24,000	12,80	307,20
36	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) d 6 m	%	16,120	3,52	56,75

Celkom bez DPH **5 979,74**